ANEXO I

RESUMEN COMPUTO ESTRUCTURAS

OBRA: EJECUCIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURA GIMNASIO POLIDEPORTIVO – 30 DE AGOSTO

SEPTIEMBRE 2026

RESUMEN COMPUTO ESTRUCTURA DE HºAº			
Elemento	Volumen Hormigón (m3)	Cuantía Adoptada (Kg/m3)	Barras (Kg) (s/ cuantía)
Viga Encadenado	11,6	60,0	697,0
Bases	39,2	112,0	4389,0
Total	**50,8**	**100,1**	**5086,0**

EL COMPUTO NO CONTEMPLA DESPERDICIOS

RESUMEN COMPUTO ESTRUCTURA DE ACERO								
Material		Serie	Perfil	Longitud		Peso		
Tipo	Designación			Perfil (m)	Serie (m)	Perfil (Kg)	Serie (Kg)	Material (Kg)
Acero laminado	F-24	**IPN**	**IPN 400**	247,25		22709,31		
			IPN 140	133,20	380,45	1903,03	**24612,34**	
		HEB	**HE 280 B**	180,00		18566,82		
			HE 260 B	62,00	242,00	5762,53	**24329,35**	
		ÁNGULO	**L 2" x 1/4"**	570,14	570,14	2761,47	**2761,47**	**51703,17**
Acero conformado	F-26	**C**	**C 140x60x20x2, Doble en cajón soldado**	127,60		1148,82		
			C 140x60x20x2, simple	1440,00	1567,60	6480,00	**7628,82**	**7628,82**

EL COMPUTO NO CONTEMPLA DESPERDICIOS

59331,99