

LICITACIÓN PÚBLICA 9 –ANEXO III

CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA – CHACRA 287

Materiales a entregar por parte de la Municipalidad de Trenque Lauquen

A continuación, se detallan los materiales que entregará la Municipalidad para la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, así como el lugar de almacenamiento de los mismos. Todo otro material adicional que resulte necesario deberá ser aportado por el contratista y no recibirá pago especial alguno.

Los gastos de carga, traslado, descarga y devolución de sobrantes corren por cuenta exclusiva del contratista y deberán ser tenidos en cuenta en la oferta.

Depósito Servicios Sanitarios (Urquiza 1151)

1 Tee HDPE electrofusión 180 mm HDPE
1 Reducción HDPE electrofusión 180 x 160 mm
1 Adaptador brida HPE electrofusión
1 Brida HDPE 150/160 mm
1 Válvula Bridada 150 mm
1 Brida PVC 150/160 mm
1 Válvula esclusa HD JE 160 mm
540 Caño PVC JE K6 160 mm x 6 m
12 Curva PVC 90° JE 160 mm
1 Tee PVC JE 160 mm
24 Tapón PVC JE 160 mm
12 Cruz PVC JE 160 mm
5 Reducción PVC JE 160 x 75 mm
5 Válvula esclusa HD JE 75 mm
400 Caño PVC JE K6 75 mm x 6 m
2 Tapón PVC JE 75 mm
14 Curva PVC 90° JE 75 mm
6000 metros malla de advertencia
2 Tanques semienterrados de PRFV

Depósito Corralón Vial (Acceso Perón esq. Paul Harris)

